



SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
MEDGIDIA, STR. ION CREANGĂ NR.18
Tel: 0241 / 810690, fax: 0241 / 810931
E-mail : office@spitalmedgidia.ro



SGS ISO 9001 UKAS 2014

Nr. 11263 / 30.09.2014

AVIZAT,
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TUDOR RAMONA - CAMELIA

APROBAT,
MANAGER
DR. OPREA DOREL



**CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZITIA DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL
„LUCRARI DE FINISARE PARDOSELI – PROCURARE SI MONTARE LINOLEUM/COVOR PVC
ANTIBACTERIAN PENTRU TRONSONUL DINTRE AXELE 29-47 ETAJELE P+4 – CLADIRE
SPITAL ”**

GENERALITATI

Prezentul Caiet de sarcini contine specificatii tehnice si face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnico-financiara.

1. OBIECTIVUL PROCEDURII DE ACHIZITIE

Lucrari de finisare pardoseli - procurare si montare linoleum PVC antibacterian (covor pvc, accesorii: adeziv plan si safa, profil de inchidere safa, terminatii plinta, cordon sudura, sapa autonivelanta la nevoie, lucrari de executie si montaj) in incinta Spitalului Municipal Medgidia si anume tronsounul dintre axele 29-47 etajele P+4.

2. AUTORITATEA CONTRACTANTA: SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

3. SURSA DE FINANTARE: Buget Local

4. PROCEDURA ACHIZITIEI PUBLICE: ACHIZITIE DIRECTA – conform legislatiei in vigoare privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari.

5. SPECIFICATII TEHNICE:

5.1. Cerinte minimale:

Caracteristicile specificate in caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii. Ofertele care nu indeplinesc specificatiile tehnice precizate mai jos vor fi considerate necorespunzatoare.

Lucrarile de procurare si montare linoleum/covor PVC antibacterian sa fie conforme cu standardele in vigoare.

Pretul ofertat va ramane ferm pe toata perioada contractului.

5.2. Cerinte generale:

Lucrarile de finisare pardoseli - procurare si montare linoleum/covor PVC antibacterian vor include:

- Linoleum/covor pvc eterogen, antistatic, antibacterian, antiderapant, cu tratament de suprafata pentru rezistenta mare la zgarieturi si spatii cu trafic intens. Stratul de uzura format din 100% vinil pur, cu grosimea de minim 0.4 mm, tratat antifug, culoare stabilita de comun acord cu beneficiarul;
- Suprafata suport este mixta formata din beton pe alocuri si mozaic. Suprafata plana este de **2668 mp**, cu lungimi diferite si este situata pe 5 nivele. In suprafata totala nu sunt incluse si cele 2 spatii rezervate casei scarilor care au o medie de 12 trepte per nivel.
- Accesorii necesare (adeziv plan si scafe, profil inchidere scafe, terminatii plinta si cordon sudura);
- Sapa autonivelanta la nevoie;
- Servicii de executie sapa autonivelanta si montaj covor pvc cu ridicare pe perete 10 cm.

5.3. Cerinte speciale:

- Perioada de garantie montaj: 2 ani;
- Perioada de garantie linoleum/covor pvc: 2 ani;
- Se va oferi garantie pentru toata suprafata montata.
- Perioada de executie si montaj: 90 de zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere.

NOTA

Amplasamentul este ocupat de constructorul care executa lucrarile in cadrul proiectului "Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Medgidia". Graficul de executie al lucrarilor trebuie sa fie corelat cu graficul de lucrari al prestatorului actual, aflat in amplasament deja.

Montajul se va face urmarind in paralel lucrarile din cadrul proiectului.

6. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertarea se va face pentru intreaga lucrare. Nu sunt admise oferte incomplete.

Propunerea financiara va cuprinde :

Formularul de oferta, însoțit de devizele (centralizatoare, liste, formulare specifice, etc.) cu cantitățile și tipurile de lucrări aferente – cu valori

7. MODALITĂȚILE DE PLATA

Plata se va face în urma măsurătorilor menționate în procesul verbal final de recepție.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafata pe care se montează linoleumul/covorul PVC antibacterian trebuie să fie uscata, solidă și dreaptă. O suprafață este considerata dreaptă dacă diferența de nivel este mai mică de 1 mm pe o lungime de 1 ml. Bucați de fibră pot fi folosite pentru a nivela mici deviați, acestea contribuind și la o izolare termică și fonică. Diferențele de nivel trebuie aduse la parametrii descriși anterior înainte de a monta linoleumul/covorul PVC antibacterian..

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Alegerea direcției de montare. Montarea linoleumului/covorului PVC antibacterian se va face pe lungimea camerei. Dimensiunile trebuie să fie multiplu de 4 ml, iar în cazul în care se ajunge la capăt acesta se va tăia pe diferență.

Pentru a da strălucire linoleumul/covorul PVC antibacterian trebuie măturat și spălat după terminarea montării. De asemenea se pot utiliza substanțe speciale pentru curățirea și lustruirea linoleumului/covorului PVC antibacterian.

RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRILOR

Recepția la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de recepție a lucrărilor în construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de recepție examinează lucrările executate față de documentația tehnică aprobată și de documentația de control întocmită în timpul execuției.

INTOCMIT,
Sef serviciu Administrativ
Ing. Iseru Marius

